

PRZEDMIAR ROBÓT - MAJEWO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
<b>1</b>	<b>45112723-9</b>	<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>		
1 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Zakup i montaż huśtawki podwójnej drewnianej z dwoma siedziskami 1	kpl kpl	1,00
2 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Zakup i montaż karuzeli tarczowej 1	kpl kpl	1,00
3 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Zakup i montaż bujaka na sprężynie HDPE 15 mm - pies . 1	kpl kpl	1,00
4 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Zakup i montaż ławki drewnianej z oparciem . 1	kpl kpl	1,00
5 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Zakup i montaż kosza na śmieci : 1	kpl kpl	1,00
<b>2</b>	<b>77314100-5</b>	<b>TRAWNIK</b>		
6 d.2	<b>KNR 2-01 0111-02 analogia</b>	Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych [ gruzu i śmieci ] z wywiezieniem	m2	<b>58,25</b>
7 d.2	<b>KNR 2-01 0510-01 0510-02</b>	Humusowanie skarp przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2	<b>58,25</b>
8 d.2	<b>KNR 2-21 0401-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych z rolki na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	<b>58,25</b>
<b>3</b>	<b>45233200-1</b>	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ</b>		
9 d.3	<b>KNR 2-21 0217-04</b>	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m2	22,75

10 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-</b> <b>01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	22,75
11 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>0407-</b> <b>02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	20,00
12 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>0104-</b> <b>07</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 15 cm z piasku	m2	22,75
13 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>0114-</b> <b>05</b>	Podbudowa z betonu B15 o gr. Warstwy 8 cm	m2	22,75
14 d.3	<b>KNR-W 2-01</b> <b>0304-01</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m2	22,75
15 d.3	<b>KNR-W 2-01</b> <b>0221-01</b>	Rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie w rejonie budowy w gruncie kat. I-II	m2	22,75
16 d.3	<b>analiza</b> <b>indywi-</b> <b>dualna</b>	Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej - układanej, amortyzującej wysokość upadku do 1,5m Płyty z granulatu gumowego SBR o gr. 45 mm w kolorze ceglastym	m2	22,75